

## 窗 簾

**進出貨程序**

- 1、客戶預購具有防焰性能之窗簾。
- 2、向有通過防焰性能認證合格的廠商訂貨。
- 3、收貨時查驗所訂購的防焰物品是否正確，且應附有試驗合格號碼之試驗合格報告書和材料防焰標示，並上網查對產品樣貌是否相符。
- 4、在現場實際丈量尺寸，並且將布料剪裁成所需尺寸。
- 5、提領防焰物品應由倉庫管理人員簽章出貨。
- 6、防焰產品進、出貨的數量與種類，應隨時登記備查，並且紀錄成月報表。

**品質管理方法**

- 1、進貨時檢查產品是否為防焰產品。
- 2、是否附有防焰材料標示、製造廠合格證書與防焰物品試驗報告書。
- 3、將防焰物品分類存放，且保持四周環境空氣流通及乾燥。
- 4、防焰物品進貨後，需註明清楚產品試驗合格號碼在防焰物品上。
- 5、檢視試驗報告書上洗濯試驗種類(分為現況、現況+水洗、現況+乾洗、現況+水洗+乾洗)，並正確附加物品防焰標示；每月10日前將上個月物品防焰標示的使用情形，至消防署委辦機構-財團法人防焰安全中心基金會網站/「廠商申報系統」(網址<http://www.fire-retardant.com.tw>，諮詢電話:02-22689119)網站上登錄，或製成紙本月報表備查並至少保存10年。

6、品質管理負責人：\_\_\_\_\_（請簽名並加蓋公司章）

**施工安裝方法**

- 1、依客戶或業主所須知材料先到實地丈量施工地點，並且計算所需要之數量。
- 2、依客戶所要求形狀裁剪、縫製及製造軌道。
- 3、施工前先檢查產品是否符合防焰性能，確認後依產品的種類及特性，附上正確的防焰標示。
- 4、完成後再次檢查是否安裝正確及正確使用防焰標示。
- 5、交付相關文件給客戶，以便事後查詢。

**施工用工具**

電鑽、電鋸、螺絲起子、捲尺、鋁梯、剪刀等。

## 進出貨程序

- 1、接受客戶預購具有防焰性能之地毯。
- 2、向有通過防焰性能認證合格的廠商訂貨。
- 3、收貨時查驗所訂購的防焰物品是否正確，且應附有試驗合格號碼之試驗合格報告書和材料防焰標示，並上網查對產品樣貌是否相符。
- 4、在現場實際丈量尺寸，並且將物料剪裁成所需尺寸。
- 5、提領防焰物品應由倉庫管理人員簽章出貨。
- 6、防焰產品進、出貨的數量與種類，應隨時登記備查，並且紀錄成月報表以供查核。

## 品質管理方法

- 1、進貨時檢查產品是否為防焰產品。
- 2、是否附有防焰材料標示、製造廠合格證書與防焰物品試驗報告書。
- 3、將防焰物品分類存放，且保持四周環境空氣流通及乾燥。
- 4、防焰物品進貨後，需註明清楚產品試驗合格號碼在防焰物品上。
- 5、每月 10 日前將上個月物品防焰標示的使用情形，至消防署委辦機構-財團法人防焰安全中心基金會網站/「廠商申報系統」(網址 <http://www.fire-retardant.com.tw>，諮詢電話:02-22689119)網站上登錄，或製成紙本月報表備查，並至少保存 10 年。

6、品質管理負責人：\_\_\_\_\_（請簽名並加蓋公司章）

## 施工安裝方法

施工前準備：

鋪設地毯之前開始前，需先將地上雜物灰塵渣粒徹底清除乾淨，並用吸塵器清理塵土後再行施工。

整地：

如發現地坪上有凹洞突起裂縫等缺陷，應先修補完善，並待充分乾燥後再行施工。

下料：

根據施工圖計算所需之地毯尺寸，決定鋪設毛向，進行地毯裁切，並於背面進行標示以便施工人員取用。

### 一、地毯運送：

為避免日後產生波折及縮水現象，地毯運送至施工現場時，應立即攤開平

鋪，並且應於施工 24 小時內運送至施工現場，使地毯適應現場濕度。

## 二、地毯鋪設：

### 1. 滿鋪地毯

- (1) 使用地毯專用膠，均勻塗佈於地板表面及地毯底部。
- (2) 待膠水表面微乾，呈現出黏性後再將地毯鋪設其上。
- (3) 地毯鋪設應注意毛向及拼花問題，所有方向必須相同。
- (4) 利用整平工具將地毯撐平，將多餘毯料頂至邊緣處，將地毯邊緣掛於排釘上，最後再將多餘邊料裁除。
- (5) 檢查修補及鑲釘防焰物品標示。
- (6) 完成施工並請客戶驗收。

### 2. 方塊地毯

- (1) 於地毯上畫上定位墨線。
- (2) 使用地毯專用膠均勻塗佈地板表面。
- (3) 待膠水表面微乾呈現出黏性後，再將地毯依設計靠騎併攏。
- (4) 檢查修補並鑲釘防焰物品標示。
- (5) 完成施工並請客戶驗收。

## 施工用工具

吸塵器、整平工具、美工刀、捲尺、角尺、墨斗、燙斗、剪刀、裁斷器等。